

Mengenermittlung GAEB-Zertifizierung

Firma: BVBS Bundesverband Bausoftware e.V.
 Projekt: BVBS GAEB Musterdatei 3.3
 Nummer: Gesamtergebnisse

Seite: 1
 Datum: 06.01.2021

Auswertungsart Standard, Kreis Grundmenge

Adresse	Kz	Erl.	Fakt.	Fn	Berechnung	Ergebnis
Vorbemerkung						
001					Bauhauptgewerke	
001.001					Baustelleneinrichtung	
001.001.0010					Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen	
0001B0	*				Aufmaß am 11 12 2020	
0001C0	*				mit Herrn Müller-Lüdenscheid	
0001D0			91		0,25=	0,250
Summe Position 001.001.0010						psch 0,250
						=====
001.001.0010.1					Betreiben der Wasserhaltungsanlage	
0002B0			91		0,10=	0,100
Summe Position 001.001.0010.1						psch 0,100
						=====
001.002					Erdarbeiten	
001.002.0010					Boden für Baugrube, BK 3	
0003B0	Achse 1		05	12,330	18,550 4,650 5,120	367,596
0003C0	Achse 2	2,000	05	6,450	7,340 4,550 4,760	298,664
0003D0	neu		04	14,500	6,000 3,000	261,000
Summe Position 001.002.0010						m3 927,259
						=====
001.002.0020					Boden Graben Kanal Tiefe bis 1,45 m lösen, lagern Bodenklasse 3	
0004B0	*				Berechnen der mittleren Grabentiefe als	
0004C0	*				Hilfswert	
0004D0			91		(4,55 + 4,65 + 4,48 + 4,52 + 4,51 +	
0004E0			91		4,49 + 4,41 + 4,48 + 4,62 + 4,60 +	
0004F0	H		91		4,53 + 4,51) / 12=	(4,529)
0004G0	Graben A		05	2,120	2,560 0004F0 23,500	249,059
0004H0	Graben B		05	2,050	2,700 0004F0 45,300	487,282
0005U0	*				Berechnet mit Formel 22	
0005V0	*				Massenermittlung aus Querprofilen	
0005W0	*				Ermittlung der Fläche an Station 1	
0005W1	Station 1		22		0,000 106,200 36,200 106,200	
0005W5			22		31,900 101,900 30,900 101,900	
0005X0			22		27,400 98,400 8,800 98,400	
0005X5			22		5,300 101,900 4,300 101,900	
0005Y0	H		22		0,000 106,200 =	(214,520)
0005Z0	*				Ermittlung der Flächen an der Station 2	
0006B0	Station 2		22		0,000 107,300 36,200 107,300	
0006C0			22		31,900 101,400 30,900 101,400	
0006D0			22		27,400 98,400 8,800 98,400	
0006E0			22		5,300 101,400 4,300 101,400	
0006F0	H		22		0,000 107,300 =	(254,510)
0006G0	*				Ermittlung der Masse zwischen den Stationen	
0006H0			23	12,000	0005Y0	

Übertrag: 736,341

Mengenermittlung GAEB-Zertifizierung

Firma: BVBS Bundesverband Bausoftware e.V.
 Projekt: BVBS GAEB Musterdatei 3.3
 Nummer: Gesamtergebnisse

Seite: 3
 Datum: 06.01.2021

Auswertungsart Standard, Kreis Grundmenge

Adresse	Kz	Erl.	Fakt.	Fn	Berechnung	Ergebnis	
001.002.0040					Betonpflaster L/B 100/100 mm H 80 mm grau		
0005B0	*				Übernahme der Zwischensumme aus der		
0005C0	*				Position 001.002.0030 - Teil 1		
0005D0			91		0004K0=	1.733,500	
					Summe Position 001.002.0040	m2	1.733,500
=====							
001.002.0050					Betonpflaster L/B 100/100 mm H 80 mm in BVBS-blau		
0005E0	*				Übernahme der Zwischensumme aus der		
0005F0	*				Position 001.002.0030 - Teil 2		
0005G0			91		0004N0=	1.402,500	
0005H0	*				Berechnet mit Formel 01 - Dreieck mit Grunds./Höhe		
0005I0			01		12,330 4,560	28,112	
0005J0	*				Berechnet mit Formel 02 - Dreieck mit 2 Seiten		
0005K0			02		12,340 17,340 48,500	73,848	
0005L0	*				Berechnet mit Formel 03 - Dreieck mit 3 Seiten		
0005M0			03		12,500 6,450 9,450	29,810	
0005N0	*				Berechnet mit Formel 04 - Rechteck / Quader		
0005O0			04		3,250 1,250	4,063	
0005P0	*				Berechnet mit Formel 05 - Trapez		
0005Q0			05		2,330 2,850 1,250	3,238	
0005R0	*				Rechenansatz mit Formel 00		
0005S0			00		22,700 + 24,300 - 31,400 + 29,900 + 24,700 +		
0005T0			00		36,200 + 25,100 - 38,600 =	92,900	
0010B0	*				Berechnet mit Formel 07 - Kreissektor		
0010C0			07		4,220 45,000	6,294	
0010D0	*				Berechnet mit Formel 08 - Kreisringsektor		
0010E0			08		6,870 5,870 66,000	6,604	
0010F0	*				Berechnet mit Formel 09 - Parabelsegment		
0010G0			09		1,250 9,320	7,767	
0010H0	*				Berechnet mit Formel 10 - Tangenteneck		
0010I0			10		8,610 43,000	0,997	
					Summe Position 001.002.0050	m2	1.656,133
=====							
001.003					Maurerarbeiten		
001.003.0010					Kalksandstein-Innenwand KS-R SFK 20 RDK 1,8 D 11,5cm		
0015B0			91		670,540=	670,540	
0015C0			91		983,33=	983,330	
					Summe Position 001.003.0010	m2	1.653,870
=====							
001.003.0020					Kalksandstein-Innenwand KS-R SFK 20 RDK 1,8 D 17,5cm		
0014B0	*				Erdgeschoss, Raum 4711		
0014C0			04		2,450 4,220	10,339	
0014D0			04		2,450 2,900	7,105	
0014E0	Tür		-2,000	04	2,010 0,885	-3,558	

Übertrag: 13,886

Mengenermittlung GAEB-Zertifizierung

Firma: BVBS Bundesverband Bausoftware e.V.
 Projekt: BVBS GAEB Musterdatei 3.3
 Nummer: Gesamtergebnisse

Seite: 4
 Datum: 06.01.2021

Auswertungsart Standard, Kreis Grundmenge

Adresse	Kz	Erl.	Fakt.	Fn	Berechnung	Ergebnis
001.003.0020					Kalksandstein-Innenwand KS-R SFK 20 RDK 1,8 D 17,5cm	Übertrag: 13,886
					Summe Position 001.003.0020	m2 13,886 =====
002					Baunebengewerke	
002.001					Elektroarbeiten	
002.001.0010					Kabel 0.6/1 kV einziehen NYY 3x1.5	
0007B0	*				Berechnet mit Formel 20 - Pythagoras	
0007C0			20		4,000 + 5,000	6,403
0007D0	*				Berechnet mit Formel 21 - Geraden aus Koordianten	
0007E0			21		12,000 7,000 9,000 6,000	
0007F0			21		6,000 9,000 4,000 7,560 =	9,869
0007G0	*				Berechnet mit Formel 30 - Wurzel	
0007H0			30		90,000 =	9,487
0007I0	*				Berechnet mit Formel 31 - Arithm. Mittel	
0007J0			31		44,000 40,000 47,000 39,000 44,440	
0007K0			31		47,120 =	43,593
0007L0	*				Berechnet mit Formel 32 - Quadr. Mittel	
0007M0			32		98,000 96,000 95,120 99,000 100,010	
0007N0			32		97,450 =	97,611
					Summe Position 002.001.0010	m 166,964 =====
002.001.0020					Kabel 0.6/1 kV einziehen NYY 4x1.5	
0008B0			91		(4,55 + 5,12 + 5,12) * 2=	29,580
0008C0			91		((5,50 + 7,50 + 1,22 * (2,3*1,23)))+(
0008D0			91		5,12 +5,33 + 9,21)=	36,111
					Summe Position 002.001.0020	m 65,691 =====
999					Stundenlohnarbeiten	
999.999					Stundenlohnarbeiten auf Nachweis	
999.999.9999					Ingenieurstunde	
0012B0		12.12.20	91		8=	8,000
0012C0		14.12.20	91		7=	7,000
0012D0		15.12.20	91		9=	9,000
					Summe Position 999.999.9999	Std 24,000 =====
999.999.9999.y					Meisterstunden	
0009B0		12.12.20	91		4=	4,000
					Summe Position 999.999.9999.y	Std 4,000 =====
999.999.9999.z					Helferstunden	
0013B0		12.12.20	91		1=	1,000
						Übertrag: 1,000

Mengenermittlung GAEB-Zertifizierung

Firma: BVBS Bundesverband Bausoftware e.V.

Seite: 5

Projekt: BVBS GAEB Musterdatei 3.3

Datum: 06.01.2021

Nummer: Gesamtergebnisse

Auswertungsart Standard, Kreis Grundmenge

Adresse	Kz	Erl.	Fakt.	Fn	Berechnung	Ergebnis
999.999.9999.z					Helferstunden	Übertrag: 1,000
					Summe Position 999.999.9999.z	Std 1,000 =====